



Projekt  
**Ersatzneubau der  
110-kV-Leitung Neustadt an der Donau,  
Ltg.-Nr. B63C**

Landkreis  
Eichstätt, Kelheim

Regierungsbezirk  
Oberbayern, Niederbayern

Anlage 2 – 5

**Bauwerksverzeichnis**

zum Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 EnWG



Träger des Vorhabens:  
**Bayernwerk Netz GmbH**  
Lilienthalstraße 7  
93049 Regensburg

Verfasser des Entwurfs:  
**Omexom Hochspannung GmbH**  
Welfenstraße 17  
70736 Fellbach

**Versionsverlauf des Dokuments „Bauwerksverzeichnis“**

In dieser Tabelle werden sämtliche Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen – die im Zuge des Genehmigungsverfahrens notwendig werden – vermerkt.

Version	Datum	Kurzbeschreibung der Inhaltsänderung/Verweis
1		
2		
3		
4		
5		

Bauwerksverzeichnis					Anlage 2 - 5	
Projekt: 110-kV-Leitung Neustadt, Ltg.-Nr. B63C			Vorhaben: Ersatzneubau			
Bearbeiterin: Omexom Hochspannung GmbH, 70736 Fellbach			Vorhabenträgerin: Bayernwerk Netz GmbH , 93049 Regensburg			
						12.04.2024
lfd. Nr.	Unterlagen Nr. (Lageplan)	Änderung / Ersatzneubau / Neubau von	Eigentümer	Unterhaltungs- / Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	
1.1	2 - 4 - 1	<b>Mast Nr. E1</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E1 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 34,5m, Mastbreite: 41,0m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Mast erhält Hochwasserfundament 93 - E1 Vogelschutzarmaturen 94 - E1 Vogelschutzarmaturen E1 - E2 Vogelschutzarmaturen	Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.2	2 - 4 - 1	<b>Mast Nr. E2</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E2 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 55,5m, Mastbreite: 72,3m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Mast erhält Hochwasserfundament E2 - E3 Vogelschutzarmaturen	Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.3	2 - 4 - 1	<b>Mast Nr. E3</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E3 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 55,5m, Mastbreite: 72,3m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	E3 - E4 Vogelschutzarmaturen	Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.4	2 - 4 - 1 2 - 4 - 2	<b>Mast Nr. E4</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr E4 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 42,5m, Mastbreite: 56,3m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	E4 - E5 Vogelschutzarmaturen	Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.5	2 - 4 - 2	<b>Mast Nr. E5</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E5 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 47,5m, Mastbreite: 59,3m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg		Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.6	2 - 4 - 2	<b>Mast Nr. E6</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr.E6 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 47,5m, Mastbreite: 59,3m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg		Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut
1.7	2 - 4 - 2	<b>Mast Nr. E7</b> Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E7 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 42,1m, Mastbreite: 62,4m² (bE-Maß bei EOK)	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg	Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg		Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut